

**PLAN PROVINCIAL DE REEMISORES TV UHF EN LA PROVINCIA DE CIUDAD REAL
(PRESUPUESTOS ORIENTATIVOS EN MILES DE PESETAS)**

Nombre del centro	Potenc. Equip. (W)	Antenas	Presupuesto (1)	Vía acceso		Suministro línea eléctrica		Caseta		Torre		Cerramiento		Protección de Torres	Protección final de Línea	Totales
				Long (Km)	Presupuesto	Longitud línea (Km.)	Presupuesto	Tipo	Presupuesto	Altura	Presupuesto	Long. (m)	Presupuesto			
Ciudad Real +	500W	13p.	8.000			1,800	2.050	E	1.500	32	4.000	80	600	125	350	16.525
Puertollano +	25W	5	2.550	1	500	0,100	100	A	1.000	32	4.000	80	600	125	250	9.125
Almodóvar del Campo +	25W	5	2.550	3	1.500	2,50	2.750	A	1.000	20	1.500	70	525	125	250	10.200
Piedrabuena	25W	4	2.450	2	1.000	1,000	1.250	A	1.000	20	1.500	70	525	125	250	8.100
Granátula de Calatrava	500W	13	8.000	2,8	1.700	2	2.350	E	1.500	32	4.000	80	600	125	350	18.625
Torre de Juan Abad	2Kw	21	15.250	3	4.500	4	4.350	E	1.500	40	6.500	100	750	125	350	33.325
Montiel	1W	2	1.400	0,3	150	2	1.800	B	750	14	500	40	300	125	250	5.275
Viso del Marqués	1W	2	1.400	1	1.500	0,9	1.150	B	750	14	500	40	300	125	250	5.975
Almadén	5W	4	1.700			2	2.250	B	750	14	500	40	300	125	250	5.875
Total equipos radioeléctricos...			43.300		10.850		18.050		9.750		23.000		4.500	1.125	2.550	
				x	x	x	Total infraestructura..		69.825							

OBSERVACIONES:

- (+) Situada en el mismo emplazamiento que el actual de VHF.
- (1) Equipo doble en cada centro: principal y reserva.
- (x) Aportación Provincial.

TOTAL PLAN: 113.125.000 PESETAS