



*Nave del claustro antes de su destrucción.*

la madera que cerraba el claustro, así como de la cubierta por la que entraba el agua a través de innumerables goteras que filtraban a las bóvedas del claustro. Habían desaparecido las imágenes, los bajo relieves del coro y facistol y todo el mármol del zócalo interior de la nave, quedaban sólo restos de las vidrieras, y el solado estaba bastante picado de impactos, faltando asimismo los tornavoces de los púlpitos y las barandillas del presbiterio.

Aprobada en el año 1946, con su presupuesto de 1.924.073,50 pesetas, la primera fase de la catedral, se comenzaron las obras en 1947 con el siguiente criterio:

Dedicar la mayor atención a la nave interior para comenzar lo antes posible el culto, encargando vidrieras artísticas, solado de mármol de la nave y presbiterio y barandilla de este último; pero como estas partidas tenían que ser encargadas a artífices de fuera de la localidad y el paro obrero se acentuaba al acabar otras obras que se llevaban en la población, se comenzó al mismo tiempo el claustro, con gran número de obreros, lo que requería, por parte de todos, una mayor vigilancia.

El claustro, al que dedicamos particular atención en este artículo, es la parte gótica principal que queda de esta catedral. Su estado era de gran deterioro y estrecho el criterio llevado hasta entonces en su conservación, debido probablemente a escasos recursos económicos y a haber estado estos pequeños monumentos abandonados por parte del Estado y sin la asistencia técnico-artística que se les ha prestado en la actualidad y que nos ha producido un doble beneficio: a las poblaciones, el de estar mejor atendidas y orientadas en este sentido; y a los técnicos, el tener un gran campo de experiencia y estudio que no pensábamos alcanzar profesionalmente, como es este particular de reconstruir una catedral gótica, a nosotros encomendada con gran sencillez, pero convencidos de que por nuestro prurito profesional nos haríamos cargo en todo momento de la responsabilidad y cuidados que ello requiere.

La labor que se ha llevado a cabo en el claustro ha sido primeramente la de su consolidación. Tiene en dos de sus lados grandes desplomes, debidos a empujes que se trans-